

EDITAL DE RE-RATIFICAÇÃO 01

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra em regime de empreitada global (materiais e mão de obra), para pavimentação asfáltica com CBUQ, bem como do projeto de drenagem pluvial e sinalização viária em vias públicas do município.

O **Município de Santa Cecília do Sul**, torna público a re-ratificação do Processo Licitatório n° 06/2020, Tomada de Preço n° 02/2020, nos seguintes itens:

1 - **Data de recebimento** das propostas e documentação, assim como, a sessão de abertura: **19 de março de 2020, às 14h00min.**

2 - **Da Habilitação:** Poderão participar da licitação pessoas jurídicas que atuem no ramo de construção de pavimentação, e que estejam devidamente cadastradas no município até o dia **16 de março de 2020.**

3 - A redação do **item 4.6.** do edital passa a ser:

Serão desclassificadas as propostas que apresentarem valor global superior ao orçado, ou seja, R\$ 189.579,88 (Cento e Oitenta e Nove Mil, Quinhentos e Setenta e Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos).

4 - O Anexo XII do Edital de **Tomada de Preço n° 02/2020 (Planilha Orçamentária)** passa a vigor de acordo com o Anexo I deste edital de re-ratificação.

5 - O Anexo XIII do Edital de **Tomada de Preço n° 02/2020 (Cronograma Físico Financeiro)** passa a vigor de acordo com o Anexo II deste edital de re-ratificação.

Os demais itens e condições restam ratificados.

Maiores informações serão prestadas aos interessados no horário da 8h às 12h00min e das 13h00min às 17h00min na Prefeitura Municipal de Santa Cecília do Sul, sita à Rua Porto Alegre, 591, na cidade de Santa Cecília do Sul, ou pelo telefone 54 3616-4070.

6 - São anexos deste edital:

Anexo I - Planilha Orçamentária;

Anexo II - Cronograma Físico e Financeiro;


Santa Cecília do Sul/RS, 28 de fevereiro de 2020.

Jusene Consoladora Peruzzo
Prefeita Municipal de Santa Cecília do Sul/RS

Anexo I

Edital de Re-ratificação 01, da Tomada de Preço nº 02/2020

Planilha Orçamentária

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço SINAPI (R\$)	Valor Material, com BDI (R\$)	Valor Mão-de-Obra, com BDI (R\$)	Valor Total (R\$)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHOS DA RUA PELOTAS E MONTENEGRO									
MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA DO SUL									
SINAPI 12/2019									
									
2. IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA									
2.1 Serviços Preliminares									
1.1.1	SINAPI	74209/1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	1,50	R\$ 370,01	R\$ 491,08	R\$ 210,46	R\$ 701,54
1.1.2	SINAPI	78472	Serviços Topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	unid.	2.329,00	R\$ 0,33	R\$ 538,00	R\$ 230,57	R\$ 768,57
Total do Item									R\$ 1.470,11
2.2 Drenagem									
1.2.1	SINAPI	73882/005	Calha em concreto simples, em meia cana de concreto	m	6,00	R\$ 67,94	R\$ 360,08	R\$ 154,58	R\$ 514,66
1.2.2	SINAPI	93358	Escavação manual de via com profundidade menor ou igual a 1,30 m.	m³	2,00	R\$ 58,70	R\$ 103,88	R\$ 44,52	R\$ 148,39
1.2.3	SINAPI-I	13255	Tampa de concreto armado 60x60x5cm para boca de lobo	unid.	2,00	R\$ 43,41	R\$ 76,82	R\$ 31,92	R\$ 108,74
1.2.4	SINAPI-I	13255	Tampa de concreto armado para calha	m²	3,80	R\$ 120,58	R\$ 405,42	R\$ 172,75	R\$ 578,17
1.2.5	SINAPI	83659	Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida com argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado	unid.	2,00	R\$ 704,12	R\$ 1.246,01	R\$ 534,00	R\$ 1.780,12
Total do Item									R\$ 1.952,56
2.3 Pavimentação Asfáltica									
1.3.1	SINAPI	96401	Execução de base com asfalto diluído CM-30	m²	2.329,00	R\$ 6,73	R\$ 13.868,51	R\$ 5.943,65	R\$ 19.812,15
1.3.2	SINAPI	72943	Pintura de ligação com emulsão RR-2C	m²	2.329,00	R\$ 1,90	R\$ 3.915,33	R\$ 1.678,00	R\$ 5.593,33
1.3.3	SINAPI	A3	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso, camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm - exclusive transporte	m³	116,45	R\$ 760,47	R\$ 78.355,00	R\$ 33.580,71	R\$ 111.935,71
1.3.4	SINAPI	93177	Transporte de material asfáltico, em rodovias pavimentadas, distância inferior a 100km	tkm	8.733,75	R\$ 1,73	R\$ 13.368,79	R\$ 5.729,48	R\$ 19.098,27
1.3.5	SINAPI	94275	Assentamento de guia (meio-flo) em trecho reto, confeccionada em concreto pré fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comp. x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos	m	433,25	R\$ 35,75	R\$ 13.704,39	R\$ 5.873,31	R\$ 19.577,70
1.3.6	COMPOSIÇÃO	A1	Mobilização e desmobilização de equipamentos	h	2,00	R\$ 1.298,86	R\$ 2.298,46	R\$ 985,06	R\$ 3.283,52
1.3.7	COMPOSIÇÃO	A2	Administração local	vb.	1,00	R\$ 1.977,58	R\$ 1.749,76	R\$ 749,90	R\$ 2.499,66
Total do Item									R\$ 181.800,33

(Handwritten signature)

1.4 Sinalização Viária										
1.4.1	SINAPI	72947	Sinalização horizontal com tinta retrorreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro		m²	181,96	R\$ 12,06	R\$ 1.941,64	R\$ 832,13	R\$ 2.773,77
1.4.2	SINAPI	84651	Pintura com tinta impermeável, mineral em pó, duas demãos		m²	173,30	R\$ 8,74	R\$ 1.340,16	R\$ 574,35	R\$ 1.914,51
1.4.3	SINAPI	73916/2	Placa esmaltada para sinalização nr de Rua, formato circular		unid.	2,00	R\$ 106,25	R\$ 188,02	R\$ 80,58	R\$ 268,60
Total do Item										
MATERIAL										
MÃO-DE-OBRA										
TOTAL DA OBRA										
										R\$ 132.705,92
										R\$ 56.873,96
										R\$ 189.579,88

Santa Cecília do Sul, 19 de fevereiro de 2020.


 Regiane Chiste
 Eng. Civil CREA/Rs 208857

Jusene Consoladora Peruzzo
 Prefeita Municipal

BDI 26,40%

Anexo II

Edital de Re-ratificação 01, da Tomada de Preço nº 02/2020

Cronograma Físico Financeiro

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO									
Item/ Descrição	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços		MESES		MESES		MESES
			R\$	R\$	Mês 01	Mês 02	Mês 01	Mês 02	
					%	R\$	%	R\$	%
	Serviços preliminares	0,78%	1.470,11	1.470,11	100,00	1.470,11	0,00	0,00	0,00
	Drenagem	0,71%	1.352,56	1.352,56	100,00	1.352,56	0,00	0,00	0,00
	Pavimentação Asfáltica	95,90%	181.800,33	90.900,17	50,00	90.900,17	50,00	90.900,17	50,00
	Sinalização Viária	2,61%	4.956,88	0,00	0,00	0,00	100,00	4.956,88	100,00
	TOTAL		189.579,88	93.722,84	49,44%	93.722,84	50,56%	95.857,04	189.579,88
	SIMPLES								
	ACUMULADO	100,00			49,44%		100,00%		

Santa Cecília do Sul, 19 de fevereiro de 2020

Município de Santa Cecília do Sul
Jusene Consoladora Peruzzo
Prefeita Municipal

Eng. Civil CREA/RJRS 208857

